

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wyniesienie mebli i urządzeń z pomieszczeń na czas malowania ścian, sufitów, oraz ponowne ich wstawienie po zakończonych pracach.
2. Zabezpieczenie drzwi, futryn, okien i podłóg na czas wykonywania prac, o których mowa w pkt 1.
3. Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia (oświetlenie, kontakty, włączniki).
4. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie z naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń – w tym odparzeń, powierzchniowych ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych).
5. Demontaż (usunięcie ścianki działowej gipsowo-kartonowej 10 m<sup>2</sup> ) w jednym z pomieszczeń i uzupełnienie gresu na podłodze (30x30 -10szt) .
6. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich (ściany i sufity – 200 m<sup>2</sup> ) farbą emulsyjną, zmywalną, odporną na ścieranie, w tym zabezpieczenie łazienki przed powstawaniem grzybów i pleśni (około 6 m<sup>2</sup>) i malowanie , (kolor farby w pomieszczeniach wybierze Zamawiający).
7. Sprzątanie pomieszczeń na bieżąco po robotach malarskich.
8. Wywiezienie (wynoszenie) odpadów powstałych w związku z realizacją prac.